

Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

Пермский край, г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по Капитальному ремонту кровли наплавляемыми материалами

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 506830,26 руб.

Средства на оплату труда 56753,04 руб.

Сметная трудоемкость 354,66 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя НР (7337,1 руб.): 83% от ФОТ СП (5745,92 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	1 100 / 100	1092,78	20,27	574,84	1 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,56; ЭМ=7,03; ЗПМ=17,56; МАТ=5,14	1092,78	497,67	20,27	574,84	54,87	54,87
2	Прайс-лист	Наплавляемый материал "Унифлекс" 1 слой (без крошки)	м2	114	130		5,74		14820		5,74	14820	0,45	0,45
3	Прайс-лист	Наплавляемый материал "Унифлекс" 2 слой (с крошкой)	м2	134	160				21440			21440		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ФЕР12-01-015-04	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой (обработка праймером) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25732,5 руб.): 120% от ФОТ СП (13938,44 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	11,4 1140 / 100	1180,04 105,64	42,41 1,48	1031,99 ОЗП=17,56; ЭМ=7,03; ЗПМ=17,56; МАТ=5,14	1204,3	13452,46	1204,3	483,47 16,87	11764,69	12,0865 0,1125	137,79 1,28
5	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22540,09 руб.): 120% от ФОТ СП (12209,22 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	11,4 1140 / 100	199,66 91,24	16,95 2,59	91,47 ОЗП=17,56; ЭМ=7,03; ЗПМ=17,56; МАТ=5,14	1040,14	2276,12	1040,14	193,23 29,53	1042,75	9,706 0,2	110,65 2,28
6	Прайс-лист	Наплавляемый материал "Унифлекс" 2 слой (с крошкой)	м2	1322,4 1140*1,16	160		160		211584			211584		
7	ФЕР12-01-010-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (310,3 руб.): 83% от ФОТ СП (243 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,3 30 / 100	71,18	0,2	1204,3	21,29	21,35	21,29	0,06		9,1	2,73
8	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8774,59 руб.): 120% от ФОТ СП (4752,9 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	0,375 (150*0,25) / 100	10023,95 1106,02	27,35 4,39	8890,58 ОЗП=17,56; ЭМ=7,03; ЗПМ=17,56; МАТ=5,14	414,76	3758,98	414,76	10,26 1,65	3333,96	129,6625 0,3375	48,62 0,13
9	Прайс-лист	Дюбель-гвоздь	шт	1000	6,5		6,5		6500			6500		
10	Прайс-лист	Перфолента	м	120	35		35		4200			4200		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2018 г. ОЗП=17,56; ЭМ=7,03; ЗПМ=17,56; МАТ=5,14)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.														
Итого по позициям, введенным в текущих ценах														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по смете														