

Смета по расчету установки на объекте: ул.Сосновая д.17

МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Количество	Ед.изм.	Цена	Ед.изм.	Стоимость
Клапан регулирующий VFM 2 Ду 25мм	1	шт.	37786	р/шт.	37786
Клапан регулирующий VFM 2 Ду 32мм	1	шт.	43143	р/шт.	43143
Электропривод AMV23/33	2	шт.	60147	р/шт.	120294
Клеммная панель для настенного монтажа ECL Comfort	1	шт.	5383	р/шт.	5383
Ключ программирования A266	1	шт.	16500	р/шт.	16500
Регулятор температуры ECL Comfort 210	1	шт.	39539	р/шт.	39539
Клапан регулирующий VFM 2 Ду 20мм 25/6,3	1	шт.	37427	р/шт.	37427
Насос циркуляционный бессальниковый UPS50-60.2	2	шт.	47861	р/шт.	95722
Насос циркуляционный бессальниковый UPS 32-30 180	2	шт.	13612	р/шт.	27224
Манометр общетехнический 1.6	3	шт.	506	р/шт.	1518
Термометр биметаллический с гильзой	3	шт.	469	р/шт.	1407
Датчик Температуры поверхностный ESM -11	4	шт.	4829	р/шт.	19316
Прессостат KPI 36 (шт), Danfoss	1	шт.	5482	р/шт.	5482
Реле давления KPI 35,-0,2-8bar,G1/2 Danfoss	1	шт.	6820	р/шт.	6820
Кран шаровый фл. TEMPER Ру 40 DN 50	16	шт.	2130	р/шт.	34080
Кран шаровый фл. TEMPER Ру 40 DN 40	4	шт.	1994	р/шт.	7976
Клапан обратный 40	1	шт.	1397	р/шт.	1397
Кран шаровый межфланцевый ДУ 100	8	шт.	3700	р/шт.	29600
Кран шаровый межфланцевый ДУ 80	5	шт.	2900	р/шт.	14500
Кран шаровый межфланцевый ДУ 50	17	шт.	1752	р/шт.	29784
Кран шаровый межфланцевый ДУ 40	6	шт.	1500	р/шт.	9000
Балансировочный клапан ручной ДУ 40	4	шт.	7900	р/шт.	31600
Балансировочный клапан ручной ДУ 15	4	шт.	3500	р/шт.	14000
Уголок стальной 45*45*4	15	м.	300	р/м.	4500
Дверь металлическая	1	шт.	29000	р/шт.	29000
Клапан обратный Ду 100	2	шт.	1182	р/шт.	2364
Клапан обратный Ду 80	1	шт.	920	р/шт.	920
Клапан обратный Ду 50	1	шт.	556	р/шт.	556
Отборное устройство для манометра прямое d 1/2"	2	шт.	460	р/шт.	920
Кран трехходовый для манометра 116186к d 15	7	шт.	240	р/шт.	1680
Фильтр косой ВВ 1 1/2"	5	шт.	204	р/шт.	1020
Фильтр косой ВВ 1/2" (JIF.314)	2	шт.	217	р/шт.	434
Труба ст. э/с 108*3,5	10	м.	784	р/м.	7840
Труба ст. э/с 089*3,5	5	м.	637	р/м.	3185
Труба ст. э/с 057*3,5	13	м.	396	р/м.	5148
Труба ст. водогазопроводная 40*3,5	7	м.	339	р/м.	2373
Труба ст. водогазопроводная 32*3,2	2	м.	258	р/м.	516
Труба PPRC PN 25 / 63 *10,5	80	м.	422	р/м.	33760
Труба PPRC PN 25 / 50 *8,4	130	м.	272	р/м.	35360
Труба PPRC PN 25 / 40 *6,7	60	м.	179	р/м.	10740
Тройник 108*4	2	шт.	837	р/шт.	1674
Тройник 089*4	3	шт.	609	р/шт.	1827
Фланец стальной приварной d 100 Ру-10	20	шт.	887	р/шт.	17740
Фланец стальной приварной d 080 Ру-10	12	шт.	587	р/шт.	7044
Фланец стальной приварной d 050 Ру-10	4	шт.	348	р/шт.	1392
Фланец стальной приварной d 040 Ру-10	12	шт.	411	р/шт.	4932
Фланец стальной приварной d 015 Ру-10	8	шт.	132	р/шт.	1056
Термометр БТ-51 d 100 с задн. подкл. 1/2", 0-160°	2	шт.	1073	р/шт.	2146
Термометр БТ-31 d 63 с задн. подкл. 0-120°	1	шт.	644	р/шт.	644
Манометр ДМ 05-МП-3У d 100 с н. подкл. 1/2"	3	шт.	650	р/шт.	1950
Трубка теплоизоляционная 108*13	10	м.	450	р/м.	4500
Трубка теплоизоляционная 89*13	6	м.	390	р/м.	2340
Трубка теплоизоляционная 60*13	14	м.	190	р/м.	2660
Трубка теплоизоляционная 48*13	8	м.	150	р/м.	1200
Лента самоклеящаяся	2	шт.	324	р/шт.	648
Трубка теплоизоляционная 64*9	76	м.	190	р/м.	14440
Трубка теплоизоляционная 54*9	130	м.	170	р/м.	22100
Трубка теплоизоляционная 42*9	56	м.	150	р/м.	8400
Зажим для трубки	8	шт.	716	р/шт.	5728
Шпилька для хомутов	132	м.	60	р/м.	7920
Хомут сантехнический 60-64	63	шт.	37	р/шт.	2331
Хомут сантехнический 45-51	133	шт.	34	р/шт.	4522
Хомут сантехнический 38-43	68	шт.	33	р/шт.	2244
Плиты звукоизоляции 1200*600	35	шт.	750	р/шт.	26250
Дюбель гриб	252	шт.	22	р/шт.	5544
Шкаф ЩМП-3	1	шт.	5800	р/шт.	5800
Грунтовка эмаль серый цвет	1	шт.	1500	р/шт.	1500
Кабель ВВНГ 5*1,5	50	м.	110	р/м.	5500
Кабель ВВНГ 4*1,5	20	м.	90	р/м.	1800
Кабель ВВНГ 4*1,0	15	м.	85	р/м.	1275

Розница

Кабель ШввП 2*0,75	65	м.	20	р/м.	1300
Автомат 20 А 3-х полюс	1	шт.	500	р/шт.	500
Автомат 10 А 1-х полюс	6	шт.	150	р/шт.	900
Автомат 16 А3-х полюс	2	шт.	490	р/шт.	980
Дин рейка	2	м.	100	р/м.	200
Кабель канал перфорированный	3	м.	150	р/м.	450
Манометр электроконтактный	2	шт.	2700	р/шт.	5400
Лампочка зеленая	3	шт.	150	р/шт.	450
Лампочка красная	3	шт.	150	р/шт.	450
Кнопка Пуск-Стоп	3	шт.	750	р/шт.	2250
Реле контроля 3-х фазного напряжения	1	шт.	1500	р/шт.	1500
Грибок	1	шт.	400	р/шт.	400
Розетка на дин рейку	2	шт.	300	р/шт.	600
Контактор модульный закрыты ЗП с приставкой	4	шт.	850	р/шт.	3400
Реле времени	2	шт.	1500	р/шт.	3000
Реле промежуточное	7	шт.	300	р/шт.	2100
Переключатель положений	2	шт.	300	р/шт.	600
Шинка нулевая	2	шт.	80	р/шт.	160
Кабель Ftp/Utr 4*2*0,75	65	м.	45	р/м.	2925
Набор зажимный	50	шт.	25	р/шт.	1250
Ограничитель	6	шт.	20	р/шт.	120
Заглушка	4	шт.	10	р/шт.	40
Болты и гайки	1	комп.	14500	р/комп.	14500
Клипсы 100	2	уп.	250	р/уп.	500
Бетон 200	4	м3.	4540	р/м3.	18160
Гофротруба 20	100	м.	45	р/м.	4500
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ					1003556

РАБОТЫ

Наименование	Количество	Ед.изм.	Цена	Ед.изм	Стоимость
Монтаж кабеля, расключение оборудования	1	шт.	36000	р/шт.	36000
Пусконаладочные работы	1	шт.	15000	р/шт.	15000
Сборка щита управления	1	шт.	10000	р/шт.	10000
Изоляция трубопроводов	1	шт.	15000	р/шт.	15000
Заливка бетона	4	м3.	5000	р/м3.	20000
Монтаж трубопроводов ПП	370	м.	300	р/м.	111000
Сборка узла и монтаж автоматики, сварочные работы	1	шт.	130000	р/шт.	130000
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ					337000

РАБОТЫ

Наименование	Количество	Ед.изм.	Цена	Ед.изм	Стоимость
Проектно-сметные работы	1	шт	35000	р/шт	35000
ИТОГО ПО РАБОТАМ					35000

ИТОГО ПО СМЕТЕ**1375556**